

(P-45)~(P-46)

表18.鉄筋コンクリート管敷設歩掛

30m当り

公称内径	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900
所要日数	1.80	1.86	1.92	1.98	1.98	2.04	2.10	2.22	2.34	2.46	2.58

公称内径	1000	1100	1200	1350	1500	1650	1800	2000	2200	2400
所要日数	2.70	2.82	2.94	3.18	3.42	3.66	3.96	4.38	4.80	5.28

注)特殊作業員の歩掛を30m当りに換算した所要日数

表20-1 強化プラスチック複合管敷設歩掛

30m当り

公称内径	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900
所要日数	1.38	1.38	1.44	1.50	1.50	1.56	1.62	1.74	1.80	1.92	2.04

公称内径	1000	1100	1200	1350	1500	1650	1800	2000
所要日数	2.16	2.34	2.46	2.70	2.94	3.18	3.48	3.96

注)特殊作業員の歩掛を30m当りに換算した所要日数

表20-2 硬質塩化ビニル管敷設歩掛

30m当り

	人 力 施 工			機 械 施 工					
公称内径	150	200	250	300	350	400	450	500	600
所要日数	1.26	1.32	1.38	0.72	-	1.56	1.62	1.68	1.80